

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Специфіка планарно-котлованих пошкоджень ландшафту

Спорудження військово-інженерних об'єктів для великогабаритної техніки та матеріальних засобів — **капонірів** (окопів для танків, БМП) та **земляних складів для зберігання боєкомплекту (БК)** — належить до типу **крупноконтурних планарно-котлованих механічних деструкцій**.

На відміну від вузьких траншей, ці об'єкти мають велику площу дна та значну глибину виїмки (від 2,0 до 3,5 метрів). При їх зведенні відбуваються такі незворотні процеси:

Повна деструкція педосфери: На площі споруди повністю знищується пахотний горизонт. Змішуються та вилучаються ілювіальні шари та материнська літогенна основа (суглинки, глина).

Ефект масштабного поховання (кавал'єри): Величезні об'єми виїнятої мінеральної породи формують навколо об'єкта високі захисні вали (кавал'єри або бруствери), які накривають суміжні збережені ділянки поля, виводячи їх з агроценозу.

Техногенне переущільнення дна котловану: Важка броньована техніка під час заїзду та тривалого перебування в капонірі критично спресовує нижні шари ґрунту, створюючи непроникну «кам'яну підоснову».

Специфічні хімічні та токсикологічні ризики

Кaponіри та польові склади БК є зонами високого екотоксикологічного ризику:

Забруднення пально-мастильними матеріалами (ПММ): Постійні витoki дизельного палива, моторних мастил та гідравлічних рідин призводять до гідрофобізації ґрунту (він втрачає здатність вбирати воду, забиваються пори).

Слід важких металів та порохових газів: Робота двигунів військової техніки на холостому ходу в закритому контурі окопу та розвантаження БК спричиняють накопичення свинцю (Pb), кадмію (Cd), нікелю (Ni), а також сірчаних та азотних сполук, що викликають гостре закислення субстрату.

Приклад розрахунку

Вихідні дані (Варіант №1)

Об'єкт: Територія колишнього польового опорного пункту на ріллі (Степова зона, чорноземи звичайні).

Параметри пошкоджень на площі 1 га:

○ Кількість капонірів під техніку (n_1): **4 шт.** Розміри одного капоніра: довжина (L_k) = **7,5 м**, ширина (W_k) = **4,0 м**, глибина (H_k) = **2,0 м**.

- Кількість земляних складів БК (n_2): **2 шт.** Розміри одного складу БК: довжина (L_c) = **10,0 м**, ширина (W_c) = **5,0 м**, глибина (H_c) = **3,0 м**.
- Коефіцієнт майбутньої усадки ґрунту (K_y): **1,10**.

Агрохімічний стан: Виявлено плями забруднення нафтопродуктами (ПММ) — вміст становить **3200 мг/кг** (норма екологічно безпечного стану — до 500 мг/кг). Показник кислотності $pH=5,0$ (закислено пороховими газами). Перевищення ГДК по Кадмію (Cd) — **в 3,2 рази**. Наявність залишків кріпильних колод.

Завдання 1. Оцінка й картування компонентів ландшафту

Компонент ландшафту	Характеристика змін за вихідними даними	Проектні заходи з рекультивації земель
Ґрунтово-літогенний	Глибока котлованна деструкція профілю чорнозему на глибину до 3.0 м. Утворення високих насипів мінеральної породи навколо складів. Важке ущільнення дна капонірів.	Етап 0: Вилучення дерев'яних залишків перекриттів складів БК. Етап 1 (Технічний): Пошарове засипання котлованів об'ємом 594.0 м ³ з ретельним трамбуванням. Глибоке чизелювання дна капонірів. Планування рельєфу.
Геохімічний	Критичне масляне забруднення ПММ (3200 мг/кг), що викликає гідрофобність ґрунту. Перевищення ГДК Cd в 3.2 рази. Техногенне підкислення субстрату до pH 5.0.	Етап 2 (Біологічний): Вапнування для підняття pH до 6.8 та зв'язування іонів Cd . Внесення сорбентів (активованого вугілля, цеолітів) для поглинання залишків мастил.
Біоценотичний	Абсолютне знищення рослинності та пахотного мікробіоценозу на площі котлованів. Пригнічення дихання ґрунту через токсичний вплив нафтопродуктів.	Етап 2 (Біоетап): Біоремедіація — внесення бактеріальних препаратів-деструкторів вуглеводнів. Посів бобових сидератів (еспарцет, люцерна) для накопичення органіки.

Завдання 2. Лабораторно-розрахунковий блок

1. Обчислення сумарного об'єму виїмок чотирьох капонірів ($V_{\text{заг_кап}}$):

$$V_{\text{кап}} = L_{\text{к}} \cdot W_{\text{к}} \cdot H_{\text{к}}$$

$$V_{\text{кап}} = 7,5 \cdot 4,0 \cdot 2,0 = 60,0 \text{ м}^3 \text{ (об'єм одного капоніра)}$$

$$V_{\text{заг_кап}} = n_1 \cdot V_{\text{кап}} = 4 \cdot 60,0 = \mathbf{240,0 \text{ м}^3}$$

2. Обчислення сумарного об'єму виїмок двох земляних складів БК ($V_{\text{заг_скл}}$):

$$V_{\text{скл}} = L_{\text{с}} \cdot W_{\text{с}} \cdot H_{\text{с}}$$

$$V_{\text{скл}} = 10,0 \cdot 5,0 \cdot 3,0 = 150,0 \text{ м}^3 \text{ (об'єм одного складу БК)}$$

$$V_{\text{заг_скл}} = n_2 \cdot V_{\text{скл}} = 2 \cdot 150,0 = \mathbf{300,0 \text{ м}^3}$$

3. Обчислення підсумкового об'єму земляних робіт з урахуванням коефіцієнта усадки ($V_{\text{заг}}$):

$$V_{\text{заг}} = (V_{\text{заг_кап}} + V_{\text{заг_скл}}) \cdot K_{\text{у}}$$

$$V_{\text{заг}} = (240,0 + 300,0) \cdot 1,10 = 540,0 \cdot 1,10 = \mathbf{594,0 \text{ м}^3}$$

Висновок: Для ліквідації військових фортифікацій крупноконтурного типу та відновлення геоморфологічної цілісності 1 га ріллі необхідно виконати засипання та переміщення **594,0 кубічних метрів** ґрунтової маси (із залученням важкої бульдозерної техніки).